

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI AV W BUDYNKU SZPITALNYM "A"
ADRES INWESTYCJI : dz.nr ewid. 725, obręb 02 m. Węgorzewo
INWESTOR : Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Węgorzewie
ADRES INWESTORA : ul. Gen. J. Bema 24 ; 11-600 WĘGORZEWO
WYKONAWCA ROBÓT : do wyboru w drodze przetargu
ADRES WYKONAWCY : -----
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż.arch Krzysztof Baran ul.Parkowa 7, 11-600 Węgorzewo
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : -----
DATA OPRACOWANIA : 20.04.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.04.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o pow.ponad 2 m2 drzwi	m ²		
d.1	0354-05				
	Piwnica	(0,8*2,08+0,9*2,08+1,18*2,15)	m ²	6,073	
	Parter	(6,8+2,2*2,7+2,58*1,95)	m ²	17,771	
	I-Piętro	(6,8*2+1,0*2,08)	m ²	15,680	
	II-Piętro	(6,8*2)	m ²	13,600	
	Poddasze	(0,9*2,08+0,9*2,08+1,06*2,2+1,0*2,08+1,0*2,1+0,9*2,08+0,9*2,08)	m ²	14,000	
				RAZEM	67,124
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
d.1	0349-01				
	Piwnica	(0,1*2,08*0,12+0,51*1,41*0,2+(0,51*0,10*2,08+1,4*0,51*0,2)+(2,85*0,20*0,51*2))	m ³	0,999	
	Parter	(0,2*1,4*0,38)	m ³	0,106	
	I-Piętro	(1,4*0,38*0,2)	m ³	0,106	
	II-Piętro	(1,4*0,38*0,2)	m ³	0,106	
	Poddasze	(0,1*2,08*0,38*4)+1,85*1,2*1,3*2	m ³	6,088	
				RAZEM	7,405
3	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo	m ²		
d.1	0508-01				
	Poddasze	1,2*1,3*2	m ²	3,120	
				RAZEM	3,120
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m ²		
d.1	0430-06				
	Poddasze	1,2*1,3*2	m ²	3,120	
				RAZEM	3,120
5	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt do 24 cm	m ²		
d.1	0430-04				
	Poddasze	1,2*1,3*2	m ²	3,120	
				RAZEM	3,120
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m ²		
d.1	0430-02				
	Poddasze	1,2*1,3*2	m ²	3,120	
				RAZEM	3,120
7	KNR 4-01	Wywóz odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III	m ³		
d.1	0108-06				
	analogia	67,124*0,06+7,405+1,2*1,3*2*0,30	m ³	12,368	
				RAZEM	12,368
8	KNR 4-01	Wywóz opadów samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km krot-ność 5	m ³		
d.1	0108-08				
	analogia	12,368	m ³	12,368	
				RAZEM	12,368
2		Stołarka dzwiowa			
9	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia (skrzydła drzwiowe EI-30, Witryny i naświetla EI-60) półpełne	m ²		
d.2	1023-12				
		6,8+5,15*2	m ²	17,100	
				RAZEM	17,100
10	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia (skrzydła drzwiowe EI-30, Witryny i naświetla EI-60) pełne	m ²		
d.2	1023-12				
		6,8*5+1,05*2,2*2	m ²	38,620	
				RAZEM	38,620
11	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia (skrzydła drzwiowe EI-30)	m ²		
d.2	1023-12				
		1,0*2,08*6+1,0*2,08*2+0,9*2,08*2	m ²	20,384	
				RAZEM	20,384
12	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia (skrzydła drzwiowe EI-60, dy-moszczelne)	m ²		
d.2	1023-12				
		1,0*2,08*4	m ²	8,320	
				RAZEM	8,320
13	KNR 0-19	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia zewnętrzna z siłownikami	m ²		
d.2	1023-12				
		2,2*2,7+1,95*2,57+1,18*2,15	m ²	13,489	
				RAZEM	13,489
14	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2	0314-04				
	piwnica	(2,85*2*2)	m	11,400	
				RAZEM	11,400
15	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabr.	m		
d.2	0126-05				
		1,5*3*4	m	18,000	
				RAZEM	18,000
16	KNR-W 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców be-lek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	m		
d.2	0314-06				
	piwnica	(2,85*2*2)	m	11,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,400
17	NNRNKB d.2 202 2701-01 analogia	(z.V) Wykończenie tunelu klapy z płyt GK ognioodpornych w wymaganej klasie odporności ogniowej (2,21*2+1,9*1,3*2)*2	m ² m ²	 18,720	
				RAZEM	18,720
18	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne -folia paroprzepuszczalna 18,72	m ² m ²	 18,720	
				RAZEM	18,720
19	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne - paroizolacja 18,72	m ² m ²	 18,720	
				RAZEM	18,720
20	KNR 2-02 d.2 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 20cm 18,72	m ² m ²	 18,720	
				RAZEM	18,720
21	NNRNKB d.2 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2 18,72	m ² m ²	 18,720	
				RAZEM	18,720
22	NNRNKB d.2 202 1521-06	(z.III) malowanie zwykłe farbą klejową z dodatkiem 15% farby emulsyjnej podłoży gipsowych na ścianach 18,72	m ² m ²	 18,720	
				RAZEM	18,720
3		Demontaż i montaż hydrantów			
23	d.3 analiza indywidualna	Demontaż i montaż hydrantów 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000