

# Przedmiar robót

## Przebudowa pomieszczenia w budynku Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Giżycku na łazienkę dla niepełnosprawnych

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

<b>1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I MONTAŻOWE STOLARKI</b>				
Kod CPV:				

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 00-190928-1101-0 50	Demontaż i montaż drzwi ze szkleniem bezpiecznym Charakterystyka Robót: Tablica: 0928 1. Demontaż ościeżnicy 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją krotność= 1,00	m2	6,00
1. 2*3				6,00
2	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110701-04-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach krotność= 1,00	m2	19,32
1. 2,5*3*2+2*3-1,2*1,4				19,32
3	wg nakładów rzeczowych KNR 4-0110701-09-050	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni do 5 m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych krotność= 1,00	m2	5,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 00-190928-07-050	Demontaż i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych o powierzchni ponad 1,5 m2, obsadzonych na kotwach stalowych Charakterystyka Robót: Tablica: 0928 1. Demontaż ościeżnicy 2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem 3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją krotność= 1,00	m2	1,68
1. 1,2*1,4				1,68

<b>2. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
Kod CPV:				

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020803-04-050	<i>Tynki zwykłe I kategorii, stropów i podciągów, wykonywane ręcznie.</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0803 1. Zamuro wanie przebić 2. Ustawienie i rozebranie rusztowań 3. Przygotowanie powierzchni 4. Umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich na ścianach 5. Osiatkowanie bruzd c.o. 6. Obsadzenie krtek i innych drobnych elementów 7. Wykonanie tynków z wyrobieniem krawędzi 8. Wykonanie reperacji tynków <i>krotność= 1,00</i>	m2	5,00
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021505-01-050	<i>Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną "Polinit".</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 1505 1. Przygotowanie powierzchni (1x kol.01,03,05,07,10,11) 2. Szpachlowanie (1x kol.05) 3. Gruntowanie (1x kol.03,05,07) 4. Malowanie (1x kol.02,04,06,08; 2x kol.01,03,05,07,10,11) 5. Fluatowanie (2x kol.09,12) <i>krotność= 1,00</i>	m2	5,00
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W0840-07-050	<i>Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0840 1. Sortowanie płytek według wymiarów i odcieni 2. Przycięcie i dopasowanie płytek 3. Przygotowanie masy klejącej 4. Ułożenie płytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnek i ościeży 5. Spoinowanie i oczyszczenie licowanych ścian <i>krotność= 1,00</i>	m2	19,32
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1111-0801-050	<i>Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek podłogowych z kamieni sztucz. 40x40 cm na zaprawie cienkowarstwowej o najwyższej obciążalności, układane metodą nieregularną</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 1111 1. Oczyszczenie podłoża 2. Wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych 3. Sortowanie płytek 4. Przygotowanie masy klejowej 5. Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie klejowej 6. Obrobienie wnek, przejść, pilastrów itp. 7. Wypełnienie spoin zaprawą 8. Oczyszczenie posadzek <i>krotność= 1,00</i>	m2	5,00
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-020602-01-050	<i>Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome i pionowe, z folii w płynie z taśmą narożników</i> <i>Charakterystyka Robót:</i> Tablica: 0602 1. Oczyszczenie podłoża 2. Ułożenie powłoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02) 3. Zagruntowanie podłoża roztworem asfa ltowym rzadkim (kol.07 i 09) 4. Ułożenie powłoki z past emulsyjnych asfaltowych (kol.03-06) 5. Ułożenie powłoki z lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowego półgęstego (kol.09 i 10) <i>krotność= 1,00</i>	m2	24,32
1. 5+19,32				24,32

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNR 2-020602-02-050	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z emulsji asfaltowej izolacyjnej. Każda następną warstwą. Charakterystyka Robót: Tablica: 0602 1. Oczyszczenie podłoża 2. Ułożenie powłoki z emulsji asfaltowej (kol.01 i 02) 3. Zagruntowanie podłoża roztworem asfaltowym rzadkim (kol.07 i 09) 4. Ułożenie powłoki z past emulsyjnych asfaltowych (kol.03-06) 5. Ułożenie powłoki z lepiku asfaltowego na zimno (kol.07 i 08) lub roztworu asfaltowego półgęstego (kol.09 i 10) krotność= 1,00	m2	5,00
11	wg ceny jednostkowej AW	montaż luster ze szkła bezpiecznego krotność= 1,00		2,00

### 3. ROBOTY MONTAŻOWE WYPOSAZENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kod CPV:

1	2	3	4	5
12	wg nakładów rzeczowych KNR 2-1510115-01-020	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm - dla niepełnosprawnych krotność= 1,00	szt	1,00
13	wg nakładów rzeczowych KNR 2-1510221-02-020	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe mosiężne) - dla niepełnosprawnych krotność= 1,00	szt	1,00
14	wg nakładów rzeczowych KNR 2-1510117-01-020	Mieszacz natryskowy o średnicach nominalnych zaworów 15x20 mm - dla niepełnosprawnych krotność= 1,00	szt	1,00
15	wg nakładów rzeczowych KNR 2-1510224-04-090	Ustęp z automatem splukującym - dla niepełnosprawnych krotność= 1,00	kpl	1,00
16	wg nakładów rzeczowych KNR 2-1510212-01-020	Wpusty odwodnienia liniowego prysznic krotność= 1,00	szt	1,00
17	wg nakładów rzeczowych KNR 2-1510205-04-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm krotność= 1,00	m	3,00
18	wg ceny jednostkowej AW	Wykonanie podejść pod armaturę dla niepełnosprawnych krotność= 1,00		5,00

1	2	3	4	5
19	wg ceny jednostkowej AW	montaż dozownika na mydło krotność= 1,00		1,00
20	wg ceny jednostkowej AW	montaż dozownika na dezynfekcję krotność= 1,00		1,00
21	wg ceny jednostkowej AW	montaż dozownika na papier toaletowy krotność= 1,00		1,00
22	wg ceny jednostkowej AW	montaż dozownika na ręczniki papierowe krotność= 1,00		1,00
23	wg ceny jednostkowej AW	próba szczelności instalacji krotność= 1,00		1,00

#### 4. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
24	wg ceny jednostkowej AW	Montaż oprawy oświetleniowej sufitowej krotność= 1,00		1,00
25	wg ceny jednostkowej AW	montaż oprawy ściiennej nad lustrem krotność= 1,00		1,00
26	wg ceny jednostkowej AW	wykonanie instalacji gniazda IP44 przy lustrze krotność= 1,00		1,00
27	wg ceny jednostkowej AW	montaż wentylatora wywiewnego krotność= 1,00		1,00
28	wg ceny jednostkowej AW	Pomiary powykonawcze krotność= 1,00		1,00